

单项工程招标控制价汇总表

工程名称：滨海湾湾区1号项目部临时用地土地复垦

第 1 页 共 1 页

序号	单位工程名称	金额（元）	其中：（元）		
			暂估价	绿色施工安全防护措施费	规费
1	滨海湾湾区1号项目部临时用地土地复垦--土壤重构工程（市政）			20984.23	
2	滨海湾湾区1号项目部临时用地土地复垦--土壤重构工程（园林）			6770.04	
3	滨海湾湾区1号项目部临时用地土地复垦--土壤重构工程（安装拆			4779.93	
4	滨海湾湾区1号项目部临时用地土地复垦--植被重建工程（园林）			3574.94	
5	滨海湾湾区1号项目部临时用地土地复垦--植被重建工程（给排			4819.47	
合计				40928.61	

注：本表适用于单项工程招标控制价或投标报价的汇总。暂估价包括分部分项工程中的暂估价和专业工程工程暂估价。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：滨海湾湾区1号项目部临时用地土地复垦--土壤重
构工程（市政）

标段：

第 1 页 共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中 暂估价
		1-3、清除地面硬覆盖（土建）						
		详图-1拆除混凝土地面						
1	041001001001	拆除路面	1. 材质：混凝土类（无筋） 2. 厚度：300mm	m2	3002.33			
2	041001003001	拆除基层	1. 材质：水泥石粉渣 2. 厚度：350mm	m2	3002.33			
		详图-2拆除行道砖						
3	041001001002	拆除路面	1. 材质：混凝土类（无筋） 2. 厚度：100mm	m2	524.16			
4	041001002001	拆除人行道	1. 材质：230*115*55环保彩砖、30厚1:3水泥砂浆	m2	524.16			
5	041001003002	拆除基层	1. 材质：水泥石粉渣 2. 厚度：100mm	m2	524.16			
		详图-3拆除球场						
6	041001001003	拆除路面	1. 材质：混凝土类（无筋） 2. 厚度：180mm	m2	568.12			
7	041001003003	拆除基层	1. 材质：水泥石粉渣 2. 厚度：150mm	m2	568.12			
		详图-4拆除道牙						
8	041001005001	拆除侧、平（缘）石	1. 材质：600*250*120芝麻灰烧面	m	98.805			
9	041001008001	拆除混凝土结构	1. 结构形式：无筋混凝土	m3	4.50551			
		详图-5拆除道牙（接道路做法）						
10	041001005002	拆除侧、平（缘）石	1. 材质：花岗岩路缘石	m	205.51			
11	041001008002	拆除混凝土结构	1. 结构形式：无筋混凝土	m3	9.37126			
		详图-6拆除截水沟						
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：滨海湾湾区1号项目部临时用地土地复垦--土壤重
构工程（市政）

标段：

第 2 页 共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中 暂估价
12	041001008012	拆除混凝土结构	1. 结构形式:无钢筋混凝土	m3	5.35			
13	041001003004	拆除基层	1. 材质:水泥石粉渣 2. 厚度:150mm	m2	75.35			
14	041001007001	拆除砖石结构	1. 结构形式:砖砌体	m3	9.17			
		详图-7旗台						
15	041001008013	拆除混凝土结构	1. 结构形式:无钢筋混凝土	m3	0.63			
16	041001003007	拆除基层	1. 材质:水泥石粉渣 2. 厚度:100mm	m2	6.3			
17	041001008003	拆除混凝土结构	1. 结构形式:无钢筋混凝土 2. 强度等级:C25	m3	4.395			
18	041001007002	拆除砖石结构	1. 结构形式:砖砌体	m3	3.3			
		详图-8休息亭						
19	041001008014	拆除混凝土结构	1. 结构形式:无钢筋混凝土 2. 强度等级:C25	m3	19.1151			
20	041001002002	拆除人行道	1. 材质:花岗岩烧面芝麻灰 600*600*20	m2	63.717			
		详图-9石材地面						
21	041001003009	拆除基层	1. 材质:混凝土类（无筋） 2. 厚度:100mm	m2	117.32			
22	041001002003	拆除人行道	1. 材质:花岗岩烧面芝麻灰 600*300*15	m2	117.32			
23	041001003010	拆除基层	1. 材质:水泥石粉渣 2. 厚度:100mm	m2	117.32			
		详图-10拆除洗鞋池						
24	041001003011	拆除基层	1. 材质:水泥石粉渣 2. 厚度:100mm	m2	1.5			
25	041001007003	拆除砖石结构	1. 结构形式:砖砌体	m3	0.1668			
26	041001008004	拆除混凝土结构	1. 结构形式:无钢筋混凝土 2. 强度等级:C25	m3	0.1164			
		详图-11拆除台阶二（洗鞋池旁）						
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：滨海湾湾区1号项目部临时用地土地复垦--土壤重
构工程（市政）

标段：

第 3 页 共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中 暂估价
27	041001007004	拆除砖石结构	1. 结构形式: 砖砌体	m3	2.06			
		详图-12拆除台阶						
28	041001007006	拆除砖石结构	1. 结构形式: 砖砌体	m3	1.218			
29	011605001002	平面块料拆除	1. 拆除的基层类型: 20mm厚 1:3水泥砂浆 2. 饰面材料种类: 600*300*30芝麻灰烧面	m2	7.35			
30	041001003012	拆除基层	1. 材质: 水泥石粉渣 2. 厚度: 100mm	m2	7.35			
		详图-13拆除清洗池						
31	041001003013	拆除基层	1. 材质: 混凝土类（无筋） 2. 厚度: 100mm	m2	2.414			
32	041001007007	拆除砖石结构	1. 结构形式: 砖砌体	m3	0.2211			
		详图-14拆除白色围栏						
33	041001008005	拆除混凝土结构	1. 结构形式: 钢筋混凝土 2. 强度等级: C25	m3	62.764			
34	粤 050401008003	拆除白色围栏	1. 材料种类、规格: 拆除白色围栏 2. 60*60*1.2镀锌方通、 40*40*1镀锌方通、 19*19*0.8镀锌方通 3. 围栏高度: 1.8m	m	369.2			
		详图-15拆除基础（晾晒区、空调底						
35	041001008006	拆除混凝土结构	1. 结构形式: 无筋混凝土 2. 强度等级: C25	m3	8.3175			
		详图-16拆除水池						
36	041001003014	拆除基层	1. 材质: 水泥石粉渣 2. 厚度: 100mm	m2	37.5908			
37	041001008007	拆除混凝土结构	1. 结构形式: 无筋混凝土 2. 强度等级: C25	m3	7.5182			
38	041001007008	拆除砖石结构	1. 结构形式: 砖砌体	m3	6.1328			
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：滨海湾湾区1号项目部临时用地土地复垦--土壤重
构工程（市政）

标段：

第 4 页 共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中 暂估价
39	011605001003	平面块料拆除	1. 拆除的基层类型:20mm厚 1:2.5水泥砂浆 2. 饰面材料种 类:600*450*20芝麻灰烧面 花岗岩	m2	7.666			
		详图-17拆除 混凝土平台						
40	041001008008	拆除混凝土 结构	1. 结构形式:无筋混凝土 2. 强度等级:C15	m3	2.794			
		详图-18拆除 汀步						
41	041001008009	拆除混凝土 结构	1. 结构形式:无筋混凝土 2. 强度等级:C15	m3	0.6195			
42	011605001004	平面块料拆 除	1. 拆除的基层类型:20mm厚 1:3水泥砂浆 2. 饰面材料种 类:600*350*50花岗岩烧面 花岗岩	m2	7.35			
43	041001003015	拆除基层	1. 材质:水泥石粉渣 2. 厚度:100mm	m2	12.39			
		详图-19拆除 遮雨棚						
44	041001008010	拆除混凝土 结构	1. 结构形式:无筋混凝土 2. 强度等级:C15	m3	9			
45	011606003001	廊架采光天 棚耐力板4mm 绿色板	1. 龙骨及饰面种类:廊架采 光天棚耐力板4mm绿色板; 1 厚30*50mm镀锌方通、2厚 60*40mm镀锌方通	m2	271.729			
46	011611005002	其他金属构 件拆除	1. 构件名称:40*60*2镀锌方 通	t	1.0475			
		详图-20拆除 行道砖						
47	041001002004	拆除人行道	1. 材质:230*115*55环保彩 砖、20厚1:3水泥砂浆	m2	105.67			
48	041001003016	拆除基层	1. 材质:水泥石粉渣 2. 厚度:100	m2	105.67			
		详图-21拆除 散水						
49	041001003017	拆除基层	1. 材质:混凝土类（无筋） 2. 厚度:20cm	m2	62.586			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：滨海湾湾区1号项目部临时用地土地复垦--土壤重构工程（市政）

标段：

第 5 页 共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中 暂估价
		详图-22拆除台阶						
50	041001007005	拆除砖石结构	1. 结构形式: 砖砌体	m3	0.4347			
51	011605001001	平面块料拆除	1. 拆除的基层类型: 20mm厚 M7.5水泥砂浆 2. 饰面材料种类: 20厚 2000*150芝麻灰烧面花岗岩	m2	5.32			
		详图-23拆除彩钢板围挡						
52	粤050401008001	拆除彩钢板围挡	1. 材料种类、规格: 拆除彩钢板围挡 2. 40*20*2镀锌方通、40*30*2镀锌方通、0.5MM钢板 3. 围栏高度: 2m	m	93.77			
		详图-24拆除停车位						
53	041001003018	拆除基层	1. 材质: 水泥石粉渣 2. 厚度: 100mm	m2	591.41			
54	041001003019	拆除基层	1. 材质: 水泥石粉渣 2. 厚度: 300mm	m2	40.75			
55	041001002006	拆除人行道	1. 材质: 停车场铺 55*230*115环保彩砖	m2	76.17			
56	041001002005	拆除人行道	1. 材质: 植草砖 2. 厚度: 井字形植草砖 250*190*70	m2	515.24			
57	041001008011	拆除防撞筒(墩)	1. 结构形式: 无筋混凝土 2. 强度等级: C15	m3	1.472			
		详图-25拆除停车棚						
58	011602001001	拆除停车棚基础	1. 构件名称: 混凝土	m3	17.92			
59	011611004001	拆除金属构件	1. 构件名称: 200*120*80*6厚工字型钢立柱、200*120*80*6厚工字型钢钢梁、10厚镀锌钢板、6厚镀锌钢板、2.5厚Φ48镀锌钢管、钢丝-6、Φ12MM螺纹钢制作预埋件	t	11.6665			
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：滨海湾湾区1号项目部临时用地土地复垦--土壤重
构工程（市政）

标段：

第 6 页 共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中 暂估价
60	011606003002	拆除耐力板 停车棚	1. 型材品种、规格:5mmPC耐力板 2. 接缝、嵌缝材料种类:铝合金压条、耐候胶	m ²	230.24			
		详图-26拆除 绿色围网						
61	粤 050401008002	拆除绿色围 网	1. 材料种类、规格:镀锌方管 2. 50*50*2.5镀锌方通、 30*15*1.5镀锌方通	m	26			
		详图-27拆除 指挥部办公 楼基础						
62	011602001003	拆除基础	1. 构件名称:混凝土	m ³	95.43			
63	041001007010	拆除砖石结 构	1. 结构形式:砖砌体	m ³	0.97			
		详图-28拆除 指挥部宿舍 基础						
64	011602001004	拆除基础	1. 构件名称:混凝土	m ³	82.95			
		详图-29、30 、31拆除指 挥部扩建基 础						
65	011602001005	拆除基础	1. 构件名称:混凝土	m ³	45.38			
		详图-32拆除 沙井						
		2号规格: 0.5m*0.5m*1 .2m (内径 50cm*50cm)						
66	041001003022	拆除基层	1. 材质:水泥石粉渣 2. 厚度:100mm	m ²	3.5344			
67	011602001007	拆除基础	1. 构件名称:混凝土	m ³	0.424			
68	041001007012	拆除砖石结 构	1. 结构形式:砖砌体	m ³	1.4284			
		4号规格: 0.6m*0.9m*1 .2m (内径 60cm*90cm)						
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：滨海湾湾区1号项目部临时用地土地复垦--土壤重构工程（市政）

标段：

第 7 页 共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中 暂估价
69	041001003023	拆除基层	1. 材质：水泥石粉渣 2. 厚度：100mm	m2	1.3936			
70	011602001008	拆除基础	1. 构件名称：混凝土	m3	0.1672			
71	041001007013	拆除砖石结构	1. 结构形式：砖砌体	m3	0.5011			
		3、8、9号规格： 0.3m*0.5m*0.6m（内径30cm*50cm）						
72	041001003020	拆除基层	1. 材质：水泥石粉渣 2. 厚度：100mm	m2	20.1724			
73	011602001002	拆除基础	1. 构件名称：混凝土	m3	2.4215			
74	041001007009	拆除砖石结构	1. 结构形式：砖砌体	m3	4.3442			
		5、6号规格： 0.3m*0.5m*1.2m（内径30cm*50cm）						
75	041001003024	拆除基层	1. 材质：水泥石粉渣 2. 厚度：100mm	m2	4.8692			
76	011602001009	拆除基础	1. 构件名称：混凝土	m3	0.5845			
77	041001007014	拆除砖石结构	1. 结构形式：砖砌体	m3	2.7265			
		7号规格： 0.6m*0.5m*1.2m（内径60cm*50cm）						
78	041001003025	拆除基层	1. 材质：水泥石粉渣 2. 厚度：100mm	m2	2.9328			
79	011602001010	拆除基础	1. 构件名称：混凝土	m3	0.3519			
80	041001007015	拆除砖石结构	1. 结构形式：砖砌体	m3	1.1577			
		1-4、碎渣回收						
81	010103002003	碎渣回收	1. 碎渣回收	m3	-2896.4			
82	010102001001	碎渣运输	1. 运距：3km包干	m3	2896.39			
		措施项目						
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：滨海湾湾区1号项目部临时用地土地复垦--土壤重
构工程（市政）

标段：

第 8 页 共 8 页

合 计		
-----	--	--

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

总价措施项目清单与计价表

工程名称：滨海湾湾区1号项目部临时用地土地复垦--土壤重
构工程（市政）

标段：

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整费率 (%)	调整后金额 (元)	备注
1	LSSGCSF0000 1	绿色施工安全防护措施费	分部分项人工费+分部分项机具费	4.35				以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础；以专业工程类型区分不同费率计算；单独场地平整工程费率为4.35%；道路、管网工程费率为16.50%；桥涵、隧道、水处理构筑物工程费率为14.50%； 分部分项工程总费用在300
2	粤 04110900900 1	文明工地增加费	分部分项人工费+分部分项机具费	0				以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础；市级文明工地0.60%；省级文明工地1.20%
3	04110900200 1	夜间施工增加费		20				以夜间施工项目人工费的20%
4	04110900500 1	交通疏导员增加费		15				按照项目分部分项人工费的15%计算（有方案的按照方案计

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

总价措施项目清单与计价表

工程名称：滨海湾湾区1号项目部临时用地土地复垦--土壤重
构工程（市政）

标段：

第 2 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整 费率(%)	调整后 金额(元)	备注
								结算时据 实结算。
5	04110800100 1	地下管线交叉降 效费		0				按实际发 生或经批 准的施工 方案计算
6	粤 04110900800 1	赶工措施费	分部分项人工 费+分部分项 机具费	0				赶工措施 费= (1- δ) *分部 分项的 (人工费+ 施工机具 费) *0.30 (0.8 ≤ δ < 1 式 中: δ =合 同工期/定 额工期)
7	QTFY0000000 1	其他费用						按实际发 生或经批 准的施工 组织设计 计算
合 计								

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

总价措施项目清单与计价表

工程名称：滨海湾湾区1号项目部临时用地土地复垦--土壤重构工程（园林）

标段：

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整费率 (%)	调整后金额 (元)	备注
1	LSSGCSF00001	绿色施工安全防护措施费	分部分项人工费+分部分项机具费	10	6770.04			以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础，按10%计算
2	粤050405010001	文明工地增加费	分部分项人工费+分部分项机具费	0				以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础；市级文明工地0.61%；省级文明工地1.20%
3	050405002001	夜间施工增加费		20				以夜间施工项目人工费的20%
4	粤050405009001	赶工措施费	分部分项人工费+分部分项机具费	0				赶工措施费= (1- δ) *分部分项的 (人工费+施工机具费) *0.58 (0.8 \leq δ <1 式中: δ =合同工期/定额工期)
5	050405006001	反季节栽植影响措施						按实际发生或经批准的施工方案计算
6	QTFY00000001	其他费用						按经批准的专项施工组织方案计算
		合 计						

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：滨海湾湾区1号项目部临时用地土地复垦--土壤重构工程（安装拆除）

标段：

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中 暂估价
		拆除						
1	040101002001	挖沟槽土方	1. 土壤类别:一、二类土 2. 挖土深度:1m 内	m3	606.882			
2	040103001001	回填方	1. 密实度要求:松填 2. 填方材料品种:原土回填	m3	606.882			
3	041001006001	拆除管道	1. 材质:塑料 2. 管径:拆除塑料管道 管径(mm以内) ϕ 300	m	738.7			
4	041001009001	拆除化粪池	1. 结构形式:玻璃化粪池 2. 规格尺寸:4*6*3m	座	2			
5	041001008001	拆除混凝土结构	1. 结构形式:无筋混凝土 2. 草坪灯基础、太阳能灯基础、立杆墩台	m3	0.7553			
6	010103002002	废渣破碎	1. 废渣破碎再利用	m3	0.7553			
		电缆回收处						
7	030411004001	电缆回收处理	1. 型号:0.6/1KV VV-3*2.5mm2电缆回收处理	m	-597.07			
8	030411004002	电缆回收处理	1. 型号:0.6/1KV VV-4*35+1*16mm2电缆回收处理	m	-74.21			
9	030411004003	电缆回收处理	1. 型号:0.6/1KV VV-3*4mm2电缆回收处理	m	-43.52			
10	030411004004	电缆回收处理	1. 型号:0.6/1KV VV-5*6mm2电缆回收处理	m	-20			
11	030411004005	电缆回收处理	1. 型号:0.6/1KV VV-3*16+2*10mm2电缆回收处理	m	-90			
12	030411004006	电缆回收处理	1. 型号:2*10+1*6电力电缆回收处理	m	-37.47			
13	030411004007	电缆回收处理	1. 型号:0.6/1KV VV-4*25+1*16mm ² 电缆回收处理	m	-74.5			
14	030411004008	电缆回收处理	1. 型号:0.6/1KV VV-4*10mm ² 电缆回收处理	m	-147.31			
		措施项目						
15	031302007001	高层施工增		项	1			
16	031301017001	脚手架搭拆		项	1			
本页小计								
合 计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

总价措施项目清单与计价表

工程名称：滨海湾湾区1号项目部临时用地土地复垦--土壤重
构工程（安装拆除）

标段：

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整费率 (%)	调整后金额 (元)	备注
1	LSSGCSF00001	绿色施工安全防护措施费	分部分项人工费+分部分项机具费	35.77	4779.93			以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础，费率35.77%
2	031301010001	安装与生产同时进行增加费用	分部分项人工费	0				按人工费的10%计算
3	031301011001	在有害身体健康环境中施工增加	分部分项人工费	0				按人工费的10%计算
4	TSSGBWZJF001	在地下（暗）室、设备及大口径管道内等特殊施工部位进行施工		30				按该部分人工费的30%计算
5	粤031302008001	赶工措施费	分部分项人工费+分部分项机具费	0				赶工措施费= (1-δ) *分部分项 (人工费+施工机具费) *0.344 (0.8≤δ<1 式中：δ=合同工期/定额工期)
6	031302002001	夜间施工增加费		20				按其夜间施工项目人工费的20%计算
7	JTGRSGZJF001	交通干扰工程施工增加费		10				按在市政道路上施工项目人工费的10%计算
8	粤031302009001	文明工地增加费	分部分项人工费+分部分项机具费	0				以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础；市级文明工地1.00%；省级文明工地2.00%
9	DXGXJCJXF001	地下管线交叉降效费						按实际发生或经批准的施工

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

总价措施项目清单与计价表

工程名称：滨海湾湾区1号项目部临时用地土地复垦--植被重建工程（园林）

标段：

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整费率 (%)	调整后金额 (元)	备注
1	LSSGCSF00001	绿色施工安全防护措施费	分部分项人工费+分部分项机具费	10	3574.94			以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础，按10%计算
2	粤050405010001	文明工地增加费	分部分项人工费+分部分项机具费	0				以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础；市级文明工地0.61%；省级文明工地1.20%
3	050405002001	夜间施工增加费		20				以夜间施工项目人工费的20%
4	粤050405009001	赶工措施费	分部分项人工费+分部分项机具费	0				赶工措施费= (1- δ) *分部分项的 (人工费+施工机具费) *0.58 (0.8 \leq δ <1 式中: δ =合同工期/定额工期)
5	050405006001	反季节栽植影响措施						按实际发生或经批准的施工方案计算
6	QTFY00000001	其他费用						按经批准的专项施工组织方案计算
		合 计						

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

总价措施项目清单与计价表

工程名称：滨海湾湾区1号项目部临时用地土地复垦--植被重建工程（给排水）

标段：

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整费率 (%)	调整后金额 (元)	备注
1	LSSGCSF00001	绿色施工安全防护措施费	分部分项人工费+分部分项机具费	35.77	4819.47			以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础，费率35.77%
2	031301010001	安装与生产同时进行增加费用	分部分项人工费	0				按人工费的10%计算
3	031301011001	在有害身体健康环境中施工增加	分部分项人工费	0				按人工费的10%计算
4	TSSGBWZJF001	在地下（暗）室、设备及大口径管道内等特殊施工部位进行施工增加费		30				按该部分人工费的30%计算
5	粤031302008001	赶工措施费	分部分项人工费+分部分项机具费	0				赶工措施费= (1-δ) *分部分项（人工费+施工机具费）*0.344 (0.8≤δ<1 式中：δ=合同工期/定额工期)
6	031302002001	夜间施工增加费		20				按其夜间施工项目人工费的20%计算
7	JTGRSGZJF001	交通干扰工程施工增加费		10				按在市政道路上施工项目人工费的10%计算
8	粤031302009001	文明工地增加费	分部分项人工费+分部分项机具费	0				以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础；市级文明工地1.00%；省级文明工地2.00%
9	DXGXJCJXF001	地下管线交叉降效费						按实际发生或经批准的施工

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

